

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Desoneração 85,20%	Sem Desoneração 113,83%
<b>SERVIÇOS</b>							
4103	Novacap	4103-M	Novacap Modificado	Rompimento de tubo de concreto, Ø de 300 a 600 mm	Unid.		
4104	Novacap	4104-M	Novacap Modificado	Rompimento de tubo de concreto, Ø de 800 a 1500 mm	Unid.		
4155	Novacap	74151/001	SINAPI	Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras	m³	R\$ 3,40	R\$ 3,46
4183	Novacap	4183-M	Novacap Modificado	Assentamento de paraciclo tubular em aço inoxidável escovado, (padrão SEDHAB - GDF), em piso frágil, (fornecimento)	Unid.		
4208	Novacap	4208-M	Novacap Modificado	Cascalho laterítico (fornecimento)	m³		
4292	Novacap	4292-M	Novacap Modificado	Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados, em caminhão prancha	H		
4301	Novacap	4301-M	Novacap Modificado	Escavação manual de valetas, material de 1ª categoria, profundidade até 2,0 m	m³		
4306	Novacap	4306-M	Novacap Modificado	Escavação manual em pavimento asfáltico, profundidade até 0,45 m	m³		
4308	Novacap	4308-M	Novacap Modificado	Escavação mecânica em pavimento asfáltico, profundidade até 0,45 m, corte com máquina de disco	m³		
4325	Novacap	4325-M	Novacap Modificado	Lastro fundo de vala, com cascalho de cava e apiloamento mecânico	m³		
4326	Novacap	4326-M	Novacap Modificado	Lastro fundo de vala, com cascalho de cava, apiloamento mecânico e compactação 100% do proctor intermediário	m³		
4327	Novacap	94103	SINAPI	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	R\$ 206,51	R\$ 216,78
4331	Novacap	4331-M	Novacap Modificado	Aterro manual de vala, com apiloamento manual em camadas de até 0,2 m	m³		
4332	Novacap	4332-M	Novacap Modificado	Aterro manual de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,2 m	m³		
4334	Novacap	4334-M	Novacap Modificado	Aterro mecânico de vala, apiloamento mecânico em camadas de até 0,2 m	m³		
4340	Novacap	4340-M	Novacap Modificado	Escoramento descontínuo, com pranchões espaçamento de 2,0 m, inclusive desmontagem (5 reaproveitamentos), valas profundidade até 4,0 m, para bueiros Ø até 600 mm	m²		
4341	Novacap	4341-M	Novacap Modificado	Escoramento descontínuo, com pranchões espaçamento de 2,0 m, inclusive desmontagem (5 reaproveitamentos), valas profundidade até 4,0 m, para bueiros Ø de 800 mm a 1500 mm	m²		
4345	Novacap	4345-M	Novacap Modificado	Escoramento descontínuo, com pranchões espaçamento de 2,0 m, inclusive desmontagem (5 reaproveitamentos), valas profundidade de 4,0 a 7,0 m, para bueiros Ø de 800 a 1500 mm	m²		
4367	Novacap	3106121	Sicro Novo Modificado	Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m²		
4441	Novacap	4441-M	Novacap Modificado	Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e= 1 cm	m²		
4456	Novacap	83659	SINAPI	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	Unid.	R\$ 649,55	R\$ 694,54
4457	Novacap	73714	SINAPI	Caixa para ralo com grelha FºFº 135 kg de alv tijolo macico (7x10x20) paredes de uma vez (0,20 m) de 0,90x1,20x1,50m (externa) com argamassa 1:4 cimento:areia, base conc Fck=10 MPa, exclusive escavação e reaterro	Unid.	R\$ 1.219,35	R\$ 1.275,69
4461	Novacap	83627	SINAPI	Tampão FºFº articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, P = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	Unid.	R\$ 397,67	R\$ 404,33
4463	Novacap	4463-M	Novacap Modificado	Estribo de ferro fundido, para escada marinho, (fornecimento e colocação)	Unid.		
4465	Novacap	4465-M	Novacap Modificado	Aduela de concreto fck 25 MPa, Ø 600 mm (fornecimento, transporte e colocação)	Unid.		
4491 Locação	Novacap	85323	SINAPI	Locação e nivelamento de emissário / rede coletora com auxílio de equipamento topográfico	m	R\$ 1,45	R\$ 1,60
4491 Cadastro	Novacap	73682	SINAPI	Cadastro de redes, inclusive desenhista	m	R\$ 1,21	R\$ 1,31
4501	Novacap	73616	SINAPI	Demolição de concreto simples	m³	R\$ 189,52	R\$ 209,09
4506	Novacap	4506-M	Novacap Modificado	Remoção manual de meio-fio com aproveitamento das pedras, inclusive limpeza e amontoamento dos mesmos	m		
4518	Novacap	4518-M	Novacap Modificado	Carga, transporte e descarga de tubo de concreto simples ou armado, em caminhão carroceria, distância de até 5 km	t		
4525	Novacap	4525-M	Novacap Modificado	Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, (preparo)	m³		
4526	Novacap	4526-M	Novacap Modificado	Argamassa de cimento e areia, traço 1:5, (preparo)	m³		
4540	Novacap	4540-M	Novacap Modificado	Assentamento de meio-fio, tipo especial, inclusive escoramento com bolas de concreto 20 MPa e rejunte com argamassa	m		

Código a Alterar	Fonte	Código Novo	Fonte	Descrição	Unid.	Com Desoneração 85,20%	Sem Desoneração 113,83%
4572	Novacap	4572-M	Novacap Modificado	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita, inclusive escavação e fornecimento de materiais	Unid.		
5075	Novacap	5075-M	Novacap Modificado	Tarifa "A" entre 0 e 20 m³ fornecimento de água	m³		
5076	Novacap	5076-M	Novacap Modificado	Tarifa de fornecimento de energia elétrica comercial, baixa tensão, consumo até 100 kW hora	kwh	R\$ 0,54	R\$ 0,54
5319	Novacap	5319-M	Novacap Modificado	Piso tátil direcional ou alerta, com placa cimentícia de alta resistência, assentado com argamassa, e=7 mm	m²		
5375	Novacap	5375-M	Novacap Modificado	Locação e nivelamento de eixo e bordo de rua, para implantação, com cadastramento de interferências, (CEB, TELEBRASÍLIA, etc), com a plataforma, inclusive projeto altimétrico, cubação, com notas de serviço	m		
5400	Novacap	73847/001	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez forro c/ isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp / carga / descarga	m²	R\$ 527,34	R\$ 527,34
5424	Novacap	94991	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016	m³	R\$ 359,20	R\$ 367,50
5426	Novacap	5426-M	Novacap Modificado	Piso em concreto armado com fibra de polipropileno, Fck 25 Mpa, e=14 cm, com malha dupla de aço, não incluídos movimento de terra, cascalho, entulho e sub-base	m²	R\$ 79,71	R\$ 80,27
03220.8.1.1	Novacap	73994/001	SINAPI	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4.2 mm, malha 10x10 cm	kwh	R\$ 5,33	R\$ 5,42
3253-HI	Novacap	95277	SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHI Diurno. AF_09/2016	CHI	R\$ 0,76	R\$ 0,76
3253-HP	Novacap	95276	SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHP Diurno. AF_09/2016	CHP	R\$ 2,42	R\$ 2,42
4535A	Novacap	4535-M	Novacap Modificado	Meio fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1,00m, 30x15/12 cm (hx1/l/2)	m		
4011351	Sicro Novo	72945-M	SINAPI Modificado	Imprimação de base de pavimentação ( exclusive emulsão asfáltica ou asfalto diluído)	m²		
4011352	Sicro Novo	72945-M	SINAPI Modificado	Imprimação de base de pavimentação (exclusive emulsão asfáltica ou asfalto diluído)	m²		
4011480	Sicro Novo	4011480-M	Sicro Novo Modificado	Fresagem descontínua de revestimento betuminoso	m³		
2003850	Sicro Novo	2003850-M	Sicro Novo Modificado	Lastro de brita comercial	m³		
72962	SINAPI	72962M	SINAPI Modificado	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO, EXCLUÍDO CAP 50/70	T		
4219	SINAPI	72943M	SINAPI Modificado	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C EXCLUINDO MATERIAL BETUMINOSO	m²		
4757	Novacap	4757M	Novacao Modificado	Instalação de tutor de eucalipto 0,05x0,05x2,30	Unid.	R\$ 12,37	R\$ 12,45
4625	Novacap	4625M	Novacao Modificado	Tratamento fitossanitário para o combate a seca de arvores, compreendendo: aplicacao de fungicida e repelente e incorporacao de materias para	Unid.	#N/D	
5509	Novacap	5509M	Novacao Modificado	Rampa de acessibilidade, moldada "in loco", concreto betoneira, preparado no local, fck 20 MPa, e=5 cm, largura 3,2 m, comprimento 1,2 m, inclusive acerto do terreno e compactação até 30 cm, (tipo 05 padrão GDF), (execução)	Unid.		
4377A	Novacap	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE	m³	R\$ 221,35	R\$ 221,35
5214001	Sicro Novo	5214001M	Sicro Novo Modificado	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²		
5213851	Sicro Novo	5213851M	Sicro Novo Modificado	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	Unid.		
5213414	Sicro Novo	5213414M	Sicro Novo Modificado	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI	m²		
74151/001	SINAPI	74151/001	SINAPI	Escavação e carga de material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras	m³	R\$ 3,40	R\$ 3,46
94103	SINAPI	94103	SINAPI	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência.	m³	R\$ 206,51	R\$ 216,78
83659	SINAPI	83659	SINAPI	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	Unid.	R\$ 649,55	R\$ 694,54
73714	SINAPI	73714	SINAPI	Caixa para ralo com grelha FºFº 135 kg de alv tijolo maciço (7x10x20) paredes de uma vez (0,20 m) de 0,90x1,20x1,50m (externa) com argamassa 1:4	Unid.	R\$ 1.219,35	R\$ 1.275,69
83627	SINAPI	83627	SINAPI	Tampão FºFº articulado, classe B125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, P = chaminé cx areia / poço visita assentado com arg	Unid.	R\$ 397,67	R\$ 404,33
85323	SINAPI	85323	SINAPI	Locação e nivelamento de emissário / rede coletora com auxílio de equipamento topográfico	m	R\$ 1,45	R\$ 1,60
73682	SINAPI	73682	SINAPI	Cadastro de redes, inclusive desenhista	m	R\$ 1,21	R\$ 1,31
73616	SINAPI	73616	SINAPI	Demolição de concreto simples	m³	R\$ 189,52	R\$ 209,09
73847/001	SINAPI	73847/001	SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez forro c/ isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval	m²	R\$ 527,34	R\$ 527,34
94991	SINAPI	94991	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016	m³	R\$ 359,20	R\$ 367,50
73994/001	SINAPI	73994/001	SINAPI	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4.2 mm, malha 10x10 cm	kwh	R\$ 5,33	R\$ 5,42

<b>Código a Alterar</b>	<b>Fonte</b>	<b>Código Novo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unid.</b>	<b>Com Desoneração 85,20%</b>	<b>Sem Desoneração 113,83%</b>
95277	SINAPI	95277	SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHI Diurno. AF_09/2016	CHI	R\$ 0,76	R\$ 0,76
95276	SINAPI	95276	SINAPI	Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHP Diurno. AF_09/2016	CHP	R\$ 2,42	R\$ 2,42
4596	NOVACAP	PJ 04.20.0055 (/)	SCO RIO	Piso de grama sintética, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcação de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes características mínimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de	m²	R\$ 90,00	R\$ 90,00
72943	SINAPI	72943M	SINAPI Modificado	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C EXCLUINDO MATERIAL BETUMINOSO	m²		
88236	SINAPI	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	R\$ 0,58	R\$ 0,58
4915744	Sicro Novo	4615744M	SICRO MODIFICA	Capina manual	m²	R\$ 0,43	R\$ 0,47
90853	SINAPI	90853	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO	m³	R\$ 324,45	R\$ 327,00
93358	SINAPI	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	R\$ 50,79	R\$ 55,95
4011410	Sicro Novo	4011410M	SICRO MODIFICA	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	m²		
5214002	Sicro Novo	5214002M	SICRO MODIFICA	Pintura de setas e zbrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²		
5213364	Sicro Novo	5213364	SICRO MODIFICA	Remoção de placa de sinalização	m²		
5212552	Sicro Novo	5212552M	Sicro Novo Modificado	Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço	m²		
4011353	SICRO	4011353M	SICRO modificado	Pintura de ligação	m²		
4011492	SICRO	4011492M	SICRO modificado	Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial	m³		
6416094	SICRO	6416094M	SICRO	Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial	m³		
4011454	SICRO	4011454M	SICRO modificado	Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t		
6416080	SICRO	6416080M	SICRO modificado	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t		
6416080	SICRO	6416080M	SICRO modificado	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais	t		
72945	SINAPI	72945-M	SINAPI Modificado	Imprimação de base de pavimentação (emulsão asfáltica ou asfalto diluído)	m²		