

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4465</b>	Unidade un	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE ADUELA DE CONCRETO, FCK 25 MPa, VIBRADO, DIÂMETRO 0,60 m

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	0,200	R\$ 10,08	R\$ 2,02
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,100	R\$ 6,49	R\$ 13,63
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 19,62</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	1,00	0,05	0,95	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 5,86	R\$ 25,98
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 5,86</b>	<b>R\$ 25,98</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0050	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,40
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,0450	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 0,89
2043	ADUELA D=0,60 M e H=0,40m	1,0000	un	R\$ 57,78	R\$ 57,78
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 59,07</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,005	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,07
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 0,07</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 110,53	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 110,60</b>

Critério de Medição: Medido pela quantidade executada.