

Detalhamento dos Serviços

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Cód. Serviço 4563 | Unidade M² | ICMS (S/N) Não | ISS (S/N) Sim | Prod. Serviço 7 | Data-Base: 04/04/2014 |
|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, VAZADOS COM e=8,00cm, ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA COM e=10,00cm, COMPACTAÇÃO DOS BLOCOS, PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS, SENDO A TERRAPLENAGEM E BASE PAGOS À PARTE.

MÃO DE OBRA

| Cod. M.O. | Descricao da Mão de Obra | Quant. M.O. | Salário-hora | Custo Mão de Obra |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1026 | ENCARREGADO MÉDIO | 0,400 | R\$ 19,87 | R\$ 7,95 |
| 1060 | FEITOR | 0,500 | R\$ 19,87 | R\$ 9,94 |
| 1077 | PEDREIRO | 2,000 | R\$ 10,08 | R\$ 20,16 |
| 1097 | SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO) | 10,000 | R\$ 6,49 | R\$ 64,90 |
| Custos Totais de Mão de Obra | | | | R\$ 102,95 |
| Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 % | | | | R\$ 5,15 |

EQUIPAMENTOS

| Cod. Eqp. | Descricao do Equipamento | Quant. Produt. | Improdut. | C.unit. Prod. | C.unit. Improd. | Custo Prod. | Custo Improd. |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3053 | CAMINHAO TOCO CARROCERIA | 0,01 | 1,00 | 0,00 | R\$ 117,28 | R\$ 27,35 | R\$ 1,17 |
| 3055 | CAMINHAO PIPA 6000 L | 0,02 | 1,00 | 0,00 | R\$ 111,83 | R\$ 27,92 | R\$ 2,24 |
| 3149 | MICRO TRATOR | 0,11 | 1,00 | 0,00 | R\$ 22,02 | R\$ 14,61 | R\$ 2,42 |
| Custos Totais de Equipamentos | | | | | | R\$ 5,83 | R\$ 0,00 |

MATERIAIS

| Cod. Mat. | Descricao do Material | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Material |
|----------------------------|---|--------|---------|----------------|------------------|
| 2001 | AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE) | 0,1000 | m3 | R\$ 79,00 | R\$ 7,90 |
| 2112 | UREIA | 0,0200 | kg | R\$ 0,22 | R\$ 0,00 |
| 2114 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 0,3000 | m2 | R\$ 5,94 | R\$ 1,78 |
| 2115 | ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08) | 0,1000 | kg | R\$ 1,50 | R\$ 0,15 |
| 2116 | ADUBO ORGANICO | 0,0500 | kg | R\$ 0,54 | R\$ 0,03 |
| 2118 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO) | 0,2000 | kg | R\$ 0,06 | R\$ 0,01 |
| 2568 | BLOCO INTERTRAVADO VAZADO 8 cm | 1,0000 | M² | R\$ 42,33 | R\$ 42,33 |
| 2570 | TERRA VEGETAL COMUM PRETA | 0,0300 | M³ | R\$ 120,60 | R\$ 3,62 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 55,82 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Cod. Srv. Aux. | Descricao do Serviço | Quant. Srv. | Unidade | Custo Unitário | Custo Serviço |
|--------------------------------------|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 4165 | TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA. | 0,100 | m3 | R\$ 14,30 | R\$ 1,43 |
| Custos Totais de Serviços Associados | | | | | R\$ 1,43 |

SUMÁRIO

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| Custo Direto do Serviço | Custo Indireto do Serviço | BDI | ISS | ICMS | Custo Unitário Final |
| R\$ 72,10 | R\$ 1,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 73,53 |

Critério de Medição: Medido pela área definida no projeto.