

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **5006** Unidade: m2 ICMS (S/N): Não ISS (S/N): Sim Prod. Serviço: 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	0,130	R\$ 10,08	R\$ 1,31
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,150	R\$ 6,49	R\$ 0,97
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 2,28
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2010	ARAME GALVANIZADO 14 bwg-2,10mm-27,2G/M	0,0200	kg	R\$ 9,90	R\$ 0,20
2011	TABUA 1" X 9" 1A (2,5x23,0cm)	0,3930	m	R\$ 11,30	R\$ 4,44
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,0120	kg	R\$ 7,30	R\$ 0,09
2122	PONTALETE 3" X 3"	0,0400	m	R\$ 5,58	R\$ 0,22
Custos Totais de Materiais					R\$ 4,95

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 7,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,23

Critério de Medição: Medido pela area de projeto